（国見第二発電所事業性評価調査）

1. 調査の目的

宮崎県東臼杵郡椎葉村において、国見第二発電所建設に関する事業性評価を実施する。

2. 調査の内容

（1）事業者名

JNC 株式会社

（2）事業名

国見第二発電所事業性評価調査

（3）事業期間

平成 28 年 10 月 3 日 ～ 平成 29 年 2 月 28 日

（4）調査を実施する発電設備の概要

a.型　　式 ： 水路式

b.使用水量 ： 3.5m^3/s

c.有効落差 ： 60.0m

d.出　　力 ： 1600kW

3. 平成 28 年度の事業実施概要

① 流量調査

東臼杵郡椎葉村耳川で河川流量調査（河川水位の自動計測と、月 3 回の流量実測）を開始した。

実績期間：1/16～1/31

観測の様子

水位計設置状況

4. 調査の成果等



観測手簿（1 月 1 6 日測水分）

※平成 28 年度の調査実績

1 月より河川流量測定を開始。

5. 事業スケジュール

調査内容	H28 年度	H29 年度（計画）
流量調査		
地質調査		
基本設計		
事業性評価		